МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №2

Идентификационный код закупки: 213041000104704100100100150010000244

с. Чемал

«12» января 2022 года.

Сельская администрация Чемальского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Чемальского сельского поселения Ромасюка Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуального предпринимателя Асатрян Гарник Грачович, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Асатряна Гарника Грачовича, действующего на основании Свидетельства, с другой стороны (далее совместно именуемые «Стороны»), в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту № 44-ФЗ «О контрактной системе»), а также на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от «23» декабря 2021 г. № 0177300003121000002, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим контрактом срок выполнить работы по благоустройству детской спортивной площадки в микрорайоне "ОПХ" в с. Чемал, Чемальского района, Республики Алтай (далее соответственно – объект, работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим контрактом.

1.2. Состав и объем работ определяется ведомостью объемов работ (Приложение 1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение 3 к Контракту) и настоящим Контрактом.

1.3. Место выполнения работ (адрес объекта): Российская Федерация, Республика Алтай, Чемальский район, село Чемал.

1.4. Источник финансирования: федеральный, местный бюджет.

1.5. Настоящий контракт заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении электронного аукциона и документацией об аукционе в электронной форме, заявкой участника закупки, с которым заключается Контракт.

2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: 3345993 (три миллиона триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто три) рублей 90 копеек, без НДС (НДС не облагается, на основании статьи 346, пункт 21 Налогового кодекса Российской Федерации). *Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.).*

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Подрядчик начинает работу и заканчивает работу на собственные средства. Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, собственными и/или привлеченными силами и средствами.

2.4. Цена Контракта включает в себя расценки и цены по всем видам и категориям работ, а также все налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Контракта, расходы на транспортировку материалов и прочего инвентаря, уборку строительного мусора, погрузочно-разгрузочные работы, режимные работы и на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта, непредвиденные расходы и др. расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.5. Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на работы и материалы, в том числе на используемые товары при выполнении работ.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и используемых при выполнении работ товаров и иных условий Контракта.

2.7. Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объема предусмотренных Контрактом работ при изменении потребности в таких работах.

3. Оплата выполненных работ

3.1. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

3.2. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком безналичным путем за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней, на основании представленного Заказчику счета на оплату, счетов-фактур (предоставляется, если Подрядчик является плательщиком НДС) в 3-х экземплярах, после подписания обеими Сторонами документов о приемке: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 3-х экземплярах, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3-х экземплярах.
3.3. При недостатке средств на непредвиденные затраты в соответствии с Контрактом Подрядчик не производит выполнение этих работ до особого распоряжения Заказчика. Заказчик обязан определить источник финансирования и порядок выполнения таких работ. Подрядчик, приступивший к выполнению непредвиденных и дополнительных работ без получения особого распоряжения Заказчика об их выполнении, а равно при отсутствии его согласования сметной стоимости таких работ, несет соответствующие предпринимательские риски и не может претендовать на оплату таких работ в соответствии с настоящим Контрактом.
3.4. Непредвиденные и дополнительные работы и затраты оплачиваются Подрядчику на основании счета, счет-фактуры (предоставляется, если Подрядчик является плательщиком НДС), подписанных обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.5. Заказчик вправе не рассматривать акты формы КС-2 и КС-3 в случае не предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной в полном объёме исполнительной документации и иных документов, необходимых для надлежащей приёмки и принятия к оплате выполненных работ, в том числе об устранении недостатков/дефектов/недоделок.
3.6. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих взысканию, основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту, оплата выполненной работы может осуществляться Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков.
3.7. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объема выполненных работ.[1]
3.8. Авансовый платеж не предусмотрен.
3.9. Валюта, используемая для расчетов — рубль Российской Федерации.
3.10. Стороны по согласованию вправе осуществлять оформление и обмен документами о приемке выполненных работ в форме электронных документов (далее - «Электронный акт»), подписанных электронной подписью в единой информационной системе (далее –ЕИС) (zakupki.gov.ru). «Электронный акт» в рамках исполнения настоящего контракта, сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011г. №63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала выполнения работы: с 01.05.2022 г.
4.2. Работы должны быть закончены в срок не позднее 30.09.2022 года.
4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

5. Обеспечение материалами и оборудованием

5.1. Обязанность по обеспечению работ строительными материалами, деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик.
5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.
5.3. Используемые в работе материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования.
5.4. Подрядчик несет ответственность за обнаруженную невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

---

[1] В случае если настоящий контракт не подлежит оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данный пункт настоящего контракта не применяется.

5.5. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации Контракта материалов, машин и механизмов и результата выполненных работ до момента их сдачи Заказчику.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, машин и механизмов и результата выполненных работ до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Для реализации настоящего Контракта Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями нормативных документов, в сроки, установленные Контрактом.

6.1.2. В течение 5 дней после заключения Контракта предоставить Заказчику для согласования сметную документацию, детализированный График выполнения работы. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан их устранить в течение 5 (пяти) дней и повторно представить на утверждение Заказчику.

6.1.3. Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику результат работы посредством соответствующих актов о приемке выполненных работ.

6.1.4. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки выполненной работы или иные отступления от условий Контракта.

6.1.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении с возможностью мотивированного подтверждения:

6.1.6.1. неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

6.1.6.2. иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Контрактом.

6.1.7. Обеспечить выполнение работы, для которой необходимо наличие специального разрешения, лицами, имеющими это разрешение.

6.1.8. Обеспечить систематическую уборку Объекта и вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов. До сдачи Объекта Заказчику произвести уборку Объекта, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

6.1.9. Осуществлять надлежащую охрану Объекта, обеспечить противопожарную безопасность на Объекте, в том числе с использованием в достаточном количестве средств пожаротушения (обеспечивать своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком). До сдачи результата выполненной работы Заказчику Подрядчик несет полную материальную ответственность за охрану Объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

6.1.10. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов до передачи их Заказчику.

6.1.11. Оформить в случае необходимости в установленном порядке разрешения на размещение отходов, а также оформить ордер на производство работы и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работы, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

6.1.12. Осуществлять проверку качества строительных материалов, изделий, поставляемых для выполнения работы по Контракту, соблюдать установленные нормы и правила их складирования и хранения.

Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работы материалы, изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими актами о приемке выполненных работ.

6.1.13. Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на выполнение подрядных работ и/или поставку материалов, заключенных Подрядчиком с субподрядчиками, соисполнителями для выполнения обязательств Подрядчика по Контракту. Соблюдать сроки оплаты выполненных работ и поставленных материалов, установленные указанными договорами, а также не допускать действий и/или бездействия в отношении субподрядчиков, соисполнителей, в результате которых нарушаются сроки выполнения работы, установленные Контрактом.

6.1.14. При расторжении Контракта до завершения работы или при окончании срока действия Контракта передать Заказчику в течение 5 (пяти) дней, с момента предъявления соответствующего требования, сметную документацию, исполнительную документацию и другие документы, полученные и (или) разработанные в ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.1.15. Возместить в полном объеме убытки (упущенная выгода и реальный ущерб), причиненные Заказчику по вине Подрядчика, в том числе действиями субподрядчиков, и других соисполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным договорам.

6.1.16. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию, в том числе исполнительную документацию, включая локальные сметы, в полном объеме, акт о приемке

выполненных работ (Форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.

6.1.17. Известить Заказчика о готовности скрытых работ к приемке не менее, чем за 3 (три) дня до их приемки Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить ее за свой счет.

6.1.18. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя Заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования Заказчик и Подрядчик подписывают акт о проведении испытаний оборудования, подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в условиях Контракта.

6.1.19. Вывезти в течение 3 (трех) дней со дня окончания выполнения всех работ по Контракту за пределы Объекта Заказчика принадлежащие Подрядчику строительные материалы и другое имущество.

6.1.20. Выполнить при необходимости в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы выполнения работы по Контракту и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

6.1.21. Предоставить и обеспечить гарантийные обязательства на результат выполненной работы в соответствии с разделом 11 Контракта.

6.1.22. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученному результату работы.

6.1.23. Расходовать средства, предусмотренные на непредвиденные работы и затраты, только по письменному согласованию с Заказчиком. Представить Заказчику документы, обосновывающие и подтверждающие расходование средств, предусмотренных на непредвиденные работы и затраты.

6.1.24. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных ведомостью объемов работ, сметами к Контракту, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика.

6.1.25. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.2. **Подрядчик вправе:**

6.2.1. Подрядчик вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Контракта.

6.2.2. Потребовать указаний и разъяснений по вопросам, связанном с выполнением работ по Контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

6.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.4. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом по согласованию с Заказчиком.

6.2.5. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в настоящем Контракте.

6.2.6. Привлекать к выполнению работ, указанных в Контракте, соисполнителей (субподрядные организации). Соисполнитель, субподрядная организация должна соответствовать требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие работы.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:

7.1.1. Передать Подрядчику техническую документацию по объекту в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Контракта.

7.1.2. Организовать строительный контроль в порядке, установленном законодательством и настоящим контрактом.

7.1.3. Принимать от Подрядчика объёмы выполненных работ и производить их оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим контрактом.

7.2. Заказчик в праве:

7.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных средств, за ходом выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования, строительных конструкций условиям настоящего контракта, технической документации, требованиям технических регламентов, СНиП и действующей нормативной документации, в том числе и по поставке оборудования (материалов).

7.2.2. Предъявлять претензии Подрядчику по качеству выполненных работ в течение 24 месяцев с момента сдачи объект в эксплуатацию и подписания и акта приёмочной комиссии, за исключением оборудования, на которое изготовителем (производителем) установлен иной срок.

7.2.3. Представители Заказчика имеют право выдавать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от технической документацией, нормативно-технических документов, иных требований законодательства, настоящего контракта, в том числе в части выполнения Подрядчиком на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды.

7.2.4. Приостановить дальнейшее финансирование объекта в случае предъявления претензии Подрядчику за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по настоящему контракту, до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий.

7.2.5. Предъявлять к оплате Подрядчику суммы штрафов, пени, неустойки, предусмотренных настоящим контрактом.

8. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

8.1. С целью осуществления приемки выполненных работ по Контракту Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в трех экземплярах, с приложением имеющейся исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных Работ.

8.2. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения документов по формам КС-2 и КС-3 проверяет их соответствие фактически выполненным объемам Работ.

8.3. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих Работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 дня до начала их приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы, при этом Подрядчик должен убедиться, что указанное уведомление Заказчиком получено. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих Работ. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан за свой счет в срок не более десяти дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в соответствии с условиями Контракта.

8.4. Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении Работ и готовности их к сдаче Заказчику. Заказчик, получивший извещение Подрядчика, приступает к приемке выполненных Работ. Сдача Работ и приемка их Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами.

8.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненных работах составляется Дефектный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком.

8.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этой работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено подрядчиком.

8.7. Риск случайной гибели или повреждения результата работ или этапа работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания итогового акта о приемке выполненных работ.

8.8. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно)..

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

9.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно).

9.8. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 10.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.3 Контракта.

9.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Обеспечение исполнения Контракта.

10.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5 % от цены контракта, что составляет 167299,70 рублей.

В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.6 и 10.7 Контракта.

10.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет: УФК по Республике Алтай (Чемальская сельская администрация л/с 05773005010) Расчетный счет: 03231643846434557700 № ЕКС 40102810045370000071 БИК 018405033 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Алтай г Горно-Алтайск; ИНН/КПП 0410001047/041001001; ОКТМО 84643455. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать: Обеспечение исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.1, 10.5 и 10.6 Контракта, возвращаются Подрядчику в срок 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

10.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.6 и 10.7 Контракта.

10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 10.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

10.7. Предусмотренное пунктами 10.1 и 10.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 9 Контракта, а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в

случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.1, 10.5, 10.6 и 10.7 Контракта.

10.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 10.1 и 10.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 10.6 Контракта информации в реестр контрактов.

10.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.5 и 10.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

10.13. В случае понижения начальной (максимальной) цены контракта на 25% и более, в соответствии со ст. 37 Федерального закона о контрактной системе в отношении Подрядчика применяются антидемпинговые меры, и контракт заключается только после предоставления Подрядчиком информации, подтверждающей добросовестность, в соответствии с ч. 3 ст.37 Федерального закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке или предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке.

11. Гарантии качества по выполненным работам

11.1.Подрядчик гарантирует:

11.1.1 Надлежащее качество используемых материалов, систем и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, нормам пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, обеспеченность их документами, подтверждающими качество.

11.1.2. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

11.1.3. Качество выполнения работ в соответствии с нормами и техническими условиями, в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

11.2. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается с даты подписания итогового акта выполненных работ и составляет 24 месяца, а на применяемые материалы и оборудование на срок, установленный заводом изготовителем.

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик заявляет о них Подрядчику в течение двух месяцев со дня их обнаружении.

11.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае необоснованного отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

11.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств

Подрядчика в согласованный сторонами срок, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта со стороны третьих лиц.
11.6. Срок устранения дефектов с момента получения Подрядчиком извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 10 календарных дней.
11.7. Наличие дефектов и сроки устранения фиксируются актом между Подрядчиком и Заказчиком. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.
11.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недостатки и недоделки в выполненных работах, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.
11.9. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы, если иное не предусмотрено законом.
11.10. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до «30» декабря 2022 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами.

13. Порядок расторжения Контракта

13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий Контракта стало очевидно, что работы не будут исполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;
отступления в выполнении работ от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
выполнение работ произведены не в полном объеме при этом, отказ от приемки работ производиться в части, соответствующей не предоставленному исполнению обязательств по исполнению работ.
13.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
13.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты работ;
Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке работ.
13.6. Подрядчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
14.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.
13.8. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
13.9. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, исполненных Подрядчиком.
13.10. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Разрешение споров

14.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Контракта, разрешаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Республики Алтай. Срок рассмотрения претензий Сторонами - 10 дней, с момента получения претензии.

15. Конфиденциальность, антикоррупционная оговорка

15.1. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего Контракта. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершенно преднамеренно или случайно.

15.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной конфиденциальной по настоящему Контракту, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны.

15.3. Конфиденциальной по настоящему Контракту признается информация, разглашение которой может причинить вред интересам Сторон.

15.4. При неисполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предполагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.5. При неисполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.

15.6. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменном виде. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнения обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

16. Прочие условия

16.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

16.3. Изменения, дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью в том случае, если подписаны уполномоченными представителями обеих сторон, имеют одинаковую юридическую силу.

16.4. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего Контракта утратят свою силу, Стороны обязуются согласовать порядок исполнения Контракта, при этом все остальные его положения остаются обязательными для сторон.

16.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленной электронной подписью.

16.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Ведомость объемов работ, Приложение №2 – Спецификация; Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

17. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Сельская администрация Чемальского сельского поселения	Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Асатрян Гарник Грачович
Адрес: 649240, Республика Алтай, с. Чемал, ул. Пчелкина, 64	Адрес: 649100, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д.8, кв.4
ИНН/КПП 0410001047/041001001	ИНН 041107842504 ОГРНИП 320040000008225
р/с 03231643846434557700 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Алтай г Горно-Алтайск № ЕКС 40102810045370000071	р/с
БИК/018405033 л/с 03773005010	к/с БИК
телефон/факс 8 (388-41)22-8-08	тел.: 79635126393 эл. почта: vash_buhgalter_04@mail.ru

Глава Чемальского сельского поселения _____/В.И. Ромасюк/ м.п.	Индивидуальный предприниматель _____/ Г.Г.Асатрян м.п.

Приложение №1
к Контракту № 2
от «12» января 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Благоустройство детской спортивной площадки в микрорайоне "ОПХ" в с. Чемал, Чемальского района, Республики Алтай

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Игровая площадка						
1	1	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (складирование раст.грунта)	м3	185,2	16-02-2021-ПЗУ	(0,2*926)
2	3	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2(под плиточное покрытие)	м3	7	16-02-2021-ПЗУ	(0,06*117)
3	4	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2(под песчаное покрытие)	м3	80,9	16-02-2021-ПЗУ	(0,1*809)
4	5	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	м3	4	16-02-2021-ПЗУ	
5	7	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
Устройство бордюра по периметру площадки						
6	8	Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3: при других видах покрытий с применением бетона В15 и раствора М100	м	126	16-02-2021-ПЗУ	
Устройство плиточного покрытия тип Б1						
7	16	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала Дорнит 250 г/м2, в земляном полотне: сплошной	м2	117	16-02-2021-ПЗУ	

8	18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М 200, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	11,7	16-02-2021-ПЗУ	(117*0,1)
9	20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка с содержанием цемента до 67 %	м3	11,7	16-02-2021-ПЗУ	(117*0,1)
10	22	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	117	16-02-2021-ПЗУ	
11	24	Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3: при других видах покрытий с применением бетона В15 и раствора М100	м	39	16-02-2021-ПЗУ	
Устройство песчаного покрытия тип Пс						
12	32	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	242,7	16-02-2021-ПЗУ	(809*0,3)
Засыпка пазух бортовых камней растительным грунтом со стороны газона						
13	34	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	13	16-02-2021-ПЗУ	
Ограждение детской и спортивной площадки						
14	35	Устройство металлических пешеходных ограждений .Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	м	250	16-02-2021-ПЗУ	(100*2,5)
15	40	Калитка металлическая 2000*1000 RAL 6005 Зеленый мох с установкой и доставкой	шт	4	16-02-2021-ПЗУ	
Оборудование детской площадки						
16	41	Установка Качалки-балансир: тип "Малая" m=44кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
17	42	Установка Качалки на пружине: тип "Катерок"/ "Гномик" m=53кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
18	43	Установка Качалки-балансира: "Стандарт" (двойная), размеры 3100х2000х660 мм m=64кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
19	44	Установка Карусель: "Лошадки", размеры 1540х1540х820 мм m=175кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
20	45	Установка Горка (спуск) высотой 1600 мм m=84кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
21	46	Установка Песочница: "Квадратик", размеры 1850х1850 мм m=43кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	

22	47	Установка игрового комплекса: "Арка-1", размеры 7100x7500x3800 мм (дерево, пластик) m=1100кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
23	48	Установка информационного стенда	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
24	50	Установка Качели: "Стандарт-2" (одиночные, цепная подвеска), размеры 1700x1200x1300 мм/ качели с резиновым сиденьем m=5кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
25	51	Установка Качели: "Стандарт-2" (одиночные, цепная подвеска), размеры 1700x1200x1300 мм/качели со спинкой m=6кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
Раздел 2. Спортивная площадка						
26	52	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (складирование раст.грунта)	м3	185	16-02-2021-ПЗУ	(0,2*925)
27	54	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (под плиточное покрытие)	м3	4,3	16-02-2021-ПЗУ	(0,06*72,3)
28	55	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (под песчаное покрытие)	м3	128	16-02-2021-ПЗУ	(0,15*853)
29	56	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	м3	4	16-02-2021-ПЗУ	
30	58	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
Устройство бордюра по периметру площадки						
31	59	Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3: при других видах покрытий с применением бетона В15 и раствора М100	м	128	16-02-2021-ПЗУ	
Устройство плиточного покрытия тип Б1						
32	67	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала Дорнит 250 г/м2, в земляном полотне: сплошной	м2	72,3	16-02-2021-ПЗУ	
33	69	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М 200, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	7,23	16-02-2021-ПЗУ	(72,3*0,1)
34	71	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка с содержанием цемента до 67 %	м3	7,23	16-02-2021-ПЗУ	(72,3*0,1)

35	73	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	72,3	16-02-2021-ПЗУ	
36	75	Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3: при других видах покрытий с применением бетона В15 и раствора М100	м	24	16-02-2021-ПЗУ	
Устройство песчаного покрытия тип Пс						
37	83	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	255,9	16-02-2021-ПЗУ	(853*0,3)
Засыпка пазух бортовых камней растительным грунтом со стороны газона						
38	85	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	13	16-02-2021-ПЗУ	
Оборудование спортивной площадки						
39	86	Детский спортивный комплекс 006304 с установкой и доставкой	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
40	87	Детский спортивный комплекс 006313 с установкой и доставкой	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
41	88	Турник классический с установкой и доставкой	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
42	89	Установка стойки баскетбольной из стального профиля, с щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размер 1800х1000х3754 мм m=85кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
43	90	Установка стойки волейбольной m=30кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
44	91	Сетка волейбольная с установкой и доставкой	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
45	92	Тренажёр 007503 с установкой и доставкой	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
46	93	Установка тренажера для пресса, размеры 2100х800х400 мм m=60кг	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
47	94	Тренажёр шаговый с установкой и доставкой	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
48	95	Тренажёр 007520 с установкой и доставкой	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	
49	96	Установка Информационного стенда	шт	1	16-02-2021-ПЗУ	

Заказчик:

Глава Чемальского сельского поселения

_____/В.И. Ромасюк/

м.п.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель

_____/ Г.Г.Асатрян

м.п.

Приложение №2
к контракту № 2
от «12» января 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Благоустройство детской спортивной площадки в микрорайоне "ОПХ" в с. Чемал, Чемальского района, Республики Алтай	Условная единица	1	3345993,90	3345993,90

Заказчик:

Глава Чемальского сельского поселения
_____/В.И. Ромасюк/
м.п.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
_____/ Г.Г.Асатрян
м.п.

Приложение №3
к Контракту № 2
от «12» января 2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Благоустройство детской спортивной площадки в микрорайоне "ОПХ" в с. Чемал, Чемальского района, Республики Алтай

(Прилагается отдельными файлами)

Заказчик:

Глава Чемальского сельского поселения
_____/В.И. Ромасюк/
м.п.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
_____/ Г.Г.Асатрян
м.п.

Приложение №3
к муниципальному контракту №2 от «12» января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель

Г.Г.Асатрян

"_____" _____ 2021 года

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
Чемальского сельского поселения

_____ /В.И. Ромасюк

"_____" _____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта — "ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство детской спортивной площадки в микрорайоне "ОПХ" в с. Чемал, Чемальского района, Республики Алтай
(наименование стройки)

Благоустройство детской спортивной площадки в микрорайоне "ОПХ" в с. Чемал, Чемальского района, Республики Алтай
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство территории
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 16-02-2021-ПЗУ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв.2021г

Сметная стоимость	3693,16	(411,22)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	3534,61	(402,02)	тыс.руб.
монтажных работ	158,54	(9,2)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	211,97	(8,55)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	966,22		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	95,05		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Игровая площадка											
1	ФЕР01-01-031-01	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (складирование раст.грунта)**	1000 м3			0,1852					
		Объем=(0,2*926) / 1000									
	2	ЭМ					827,64		153,28		
	3	в т.ч. ОТм					118,80		22,00	24,78	545
		ЗТм	чел.-ч	8,8		1,62976					
		Итого по расценке					827,64		153,28		
		ФОТ							22,00		545
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			20,24		501
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			10,12		251
		Всего по позиции							**183,64**		
2	ФЕР01-01-031-09	**При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01**	1000 м3			0,1852					
		Объем=(0,2*926) / 1000									
	2	ЭМ					695,97		128,89		
	3	в т.ч. ОТм					99,90		18,50	24,78	458
		ЗТм	чел.-ч	7,4		1,37048					
		Итого по расценке					695,97		128,89		
		ФОТ							18,50		458
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			17,02		421
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			8,51		211
		Всего по позиции							**154,42**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР01-01-031-02	Разработка грунта с пер(цением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2(под плиточное покрытие)	1000 м3			0,00702					
		Объем=(0,06*117) / 1000									
	2	ЭМ					940,50		6,60		
	3	в т.ч. ОТм					135,00		0,95	24,78	24
		ЗТм	чел.-ч	10		0,0702					
		Итого по расценке					940,50		6,60		
		ФОТ							0,95		24
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,87		22
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,44		11
		Всего по позиции							7,91		
4	ФЕР01-01-031-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2(под песчаное покрытие)	1000 м3			0,0809					
		Объем=(0,1*809) / 1000									
	2	ЭМ					940,50		76,09		
	3	в т.ч. ОТм					135,00		10,92	24,78	271
		ЗТм	чел.-ч	10		0,809					
		Итого по расценке					940,50		76,09		
		ФОТ							10,92		271
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			10,05		249
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			5,02		125
		Всего по позиции							91,16		
5	ФЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	м3			4					
	1	ОТ					51,20		204,80	24,78	5 075
		ЗТ	чел.-ч	6,11		24,44					
		Итого по расценке					51,20		204,80		
		ФОТ							204,80		5 075
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			208,90		5 177
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			110,59		2 741
		Всего по позиции							524,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕРр68-1-3	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	шт			1					
		1 ОТ					49,86		49,86	24,78	1 236
		2 ЭМ					23,66		23,66		
		3 в т.ч. ОТм					4,18		4,18	24,78	104
		ЗТ	чел.-ч	5,95		5,95					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		0,36					
		Итого по расценке					73,52		73,52		
		ФОТ							54,04		1 340
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			55,12		1 367
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			29,18		724
		Всего по позиции							157,82		
Устройство бордюра по периметру площадки											
8	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=126 / 100	100 м			1,26					
		1 ОТ					590,51		744,04	24,78	18 437
		2 ЭМ					73,02		92,01		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		10,96	24,78	272
		4 М					3 690,05		4 649,46		
		ЗТ	чел.-ч	69,8		87,948					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,819					
		Итого по расценке					4 353,58		5 485,51		
		ФОТ							755,00		18 709
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			951,30		23 573
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			717,25		17 774
		Всего по позиции							7 154,06		
9	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-7,434	592,76		-4 406,58		
10	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,0756	519,80		-39,30		
11	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)Прил.27.3 п.3.8а Объем=7,434*0,86	м3			6,39324	592,76		3 789,66		
12	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Прил.27.3 п.3.8б Объем=0,33*0,0756	м3			0,024948	519,80		12,97		
13	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			126	22,36		2 817,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Устройство плиточного покрытия тип Б1											
16	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=117 / 1000	1000 м2			0,117					
		1 ОТ					219,94		25,73	24,78	638
		2 ЭМ					557,59		65,24		
		3 в т.ч. ОТм					51,27		6,00	24,78	149
		4 М					0,78		0,09		
		ЗТ	чел.-ч	27,7		3,2409					
		ЗТм	чел.-ч	3,84		0,44928					
		Итого по расценке					778,31		91,06		
		ФОТ							31,73		787
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			39,98		992
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			30,14		748
		Всего по позиции							161,18		
17	ФССЦ-01.7.12.05-0054	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2 Объем=117*1,15	м2			134,55	6,51		875,92		
18	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(117*0,1) / 100	100 м3			0,117					
		1 ОТ					173,23		20,27	24,78	502
		2 ЭМ					5 268,76		616,44		
		3 в т.ч. ОТм					267,67		31,32	24,78	776
		4 М					17,08		2,00		
		ЗТ	чел.-ч	21,6		2,5272					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		2,4102					
		Итого по расценке					5 459,07		638,71		
		ФОТ							51,59		1 278
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			65,00		1 610
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			49,01		1 214
		Всего по позиции							752,72		
19	ФССЦ-02.2.05.04-1757	Щебень М 200, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем=117*0,1*1,26	м3			14,742	88,60		1 306,14		
20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,117					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(117*0,1) / 100									
		1 ОТ					115,49		13,51	24,78	335
		2 ЭМ					3 262,79		381,75		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		20,03	24,78	496
		4 М					12,20		1,43		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		1,6848					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		1,62396					
		Итого по расценке					3 390,48		396,69		
		ФОТ							33,54		831
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			42,26		1 047
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			31,86		789
		Всего по позиции							**470,81**		
21	**ФССЦ-04.3.02.13-0004**	**Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %** Объем=117*0,1*1,1	**м3**			**12,87**	**295,80**		**3 806,95**		
22	**ФЕР27-07-005-02**	**Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.**	**10 м2**			**11,7**					
		Объем=117 / 10									
		1 ОТ					115,17		1 347,49	24,78	33 391
		2 ЭМ					13,19		154,32		
		3 в т.ч. ОТм					1,00		11,70	24,78	290
		4 М					3,49		40,83		
		ЗТ	чел.-ч	11,8		138,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		1,053					
		Итого по расценке					131,85		1 542,64		
		ФОТ							1 359,19		33 681
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			1 535,88		38 060
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1 046,58		25 934
		Всего по позиции							**4 125,10**		
23	**ФССЦ-05.2.02.21-0026**	**Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм**	**м2**			**119,34**	**88,91**		**10 610,52**		
24	**ФЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий** Объем=39 / 100	**100 м**			**0,39**					
		1 ОТ					590,51		230,30	24,78	5 707
		2 ЭМ					73,02		28,48		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		3,39	24,78	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					3 690,05		1 439,12		
		ЗТ	чел.-ч	69,8		27,222					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,2535					
		Итого по расценке					4 353,58		1 697,90		
		ФОТ							233,69		5 791
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			294,45		7 297
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			222,01		5 501
		Всего по позиции							2 214,36		
25	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-2,301	592,76		-1 363,94		
26	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,0234	519,80		-12,16		
27	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)Прил.27.3 п.3.8а Объем=2,301*0,86	м3			1,97886	592,76		1 172,99		
28	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Прил.27.3 п.3.8б Объем=0,33*0,0234	м3			0,007722	519,80		4,01		
29	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			39	22,36		872,04		
Устройство песчаного покрытия тип Пс											
32	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(809*0,3) / 100	100 м3			2,427					
		1 ОТ					115,49		280,29	24,78	6 946
		2 ЭМ					3 262,79		7 918,79		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		415,55	24,78	10 297
		4 М					12,20		29,61		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		34,9488					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		33,68676					
		Итого по расценке					3 390,48		8 228,69		
		ФОТ							695,84		17 243
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			876,76		21 726
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			661,05		16 381
		Всего по позиции							9 766,50		
33	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита Объем=242,7*1,1	м3			266,97	59,99		16 015,53		
Засыпка пазух бортовых камней растительным грунтом со стороны газона											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=13 / 100	100 м3			0,13					
	1	ОТ					663,75		86,29	24,78	2 138
		ЗТ	чел.-ч	88,5		11,505					
		Итого по расценке					663,75		86,29		
		ФОТ							86,29		2 138
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			76,80		1 903
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			34,52		855
		Всего по позиции							197,61		
Ограждение детской и спортивной площадки											
35	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений Объем=(100*2,5) / 100	100 м			2,5					
	1	ОТ					406,09		1 015,23	24,78	25 157
	2	ЭМ					76,88		192,20		
	3	в т.ч. ОТм					13,57		33,93	24,78	841
	4	М					855,25		2 138,13		
		ЗТ	чел.-ч	48,46		121,15					
		ЗТм	чел.-ч	1,17		2,925					
		Итого по расценке					1 338,22		3 345,56		
		ФОТ							1 049,16		25 998
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			1 321,94		32 757
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			996,70		24 698
		Всего по позиции							5 664,20		
35.1	ФССЦ-08.1.06.02-0069	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	м			250	488,02		122 005,00		
40	ТЦ_07.2.05.01_22_22240754 8650_24.09.2021_01	Капитка металлическая 2000*1000 RAL 6005 Зеленый мох с установкой и доставкой Цена=20355/1,2	шт			4	16 962,50		8 732,30	7,77	67 850
Оборудование детской площадки											
41	ФЕРм37-01-001-02	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т	шт			1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1	Коэффициент изменения м[illegible]ы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 [illegible]сх.; ЗПМ=0,95; МАТ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)									
	1	ОТ					162,49	0,95	154,37	24,78	3 825
	2	ЭМ					23,88	0,95	22,69		
	3	в т.ч. ОТм					0,58	0,95	0,55	24,78	14
	4	М					245,27	0,95	233,01		
		ЗТ	чел.-ч	17,7	0,95	16,815					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,95	0,0475					
		Итого по расценке					431,64		410,07		
		ФОТ							154,92		3 839
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			142,53		3 532
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			75,91		1 881
		Всего по позиции							**628,51**		
41.1	**ФССЦ-15.1.02.07-0023**	**Качалка-балансир: тип "Малая" m=44кг**	**шт**			**1**	**2 536,43**		**2 536,43**		
42	**ФЕРм37-01-001-02**	**Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					162,49		162,49	24,78	4 027
	2	ЭМ					23,88		23,88		
	3	в т.ч. ОТм					0,58		0,58	24,78	14
	4	М					245,27		245,27		
		ЗТ	чел.-ч	17,7		17,7					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,05					
		Итого по расценке					431,64		431,64		
		ФОТ							163,07		4 041
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			150,02		3 718
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			79,90		1 980
		Всего по позиции							**661,56**		
42.1	**ФССЦ-15.1.02.07-0032**	**Прим. Качалка на пружине: тип "Катерок"/ "Гномик" m=53кг**	**шт**			**1**	**3 950,17**		**3 950,17**		
43	**ФЕРм37-01-001-02**	**Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т**	**шт**			**1**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 1,21-1,30 ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)									
	1	ОТ					162,49	1,15	186,86	24,78	4 630
	2	ЭМ					23,88	1,15	27,46		
	3	в т.ч. ОТм					0,58	1,15	0,67	24,78	17
	4	М					245,27	1,15	282,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	17,7	1,15	20,355					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,15	0,0575					
		Итого по расценке					431,64		496,38		
		ФОТ							187,53		4 647
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			172,53		4 275
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			91,89		2 277
		Всего по позиции							**760,80**		
43.1	**ФССЦ-15.1.02.07-0017**	**Прим. Качалка-балансир: "Стандарт" (двойная), размеры 3100x2000x660 мм m=64кг**	**шт**			**1**	**3 822,52**		**3 822,52**		
44	**ФЕРм37-01-001-03**	**Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т**	**шт**			**1**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 1,71-1,80 ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)									
	1	ОТ					169,83	1,4	237,76	24,78	5 892
	2	ЭМ					56,26	1,4	78,76		
	3	в т.ч. ОТм					4,10	1,4	5,74	24,78	142
	4	М					245,42	1,4	343,59		
		ЗТ	чел.-ч	18,5	1,4	25,9					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,4	0,434					
		Итого по расценке					471,51		660,11		
		ФОТ							243,50		6 034
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			224,02		5 551
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			119,32		2 957
		Всего по позиции							**1 003,45**		
44.1	**ФССЦ-15.1.02.06-0002**	**Прим. Карусель: "Лошадки", размеры 1540x1540x820 мм m=175кг**	**шт**			**1**	**6 943,03**		**6 943,03**		
45	**ФЕРм37-01-001-03**	**Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т**	**шт**			**1**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 к расх.; ЗПМ=0,95; МАТ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)									
	1	ОТ					169,83	0,95	161,34	24,78	3 998
	2	ЭМ					56,26	0,95	53,45		
	3	в т.ч. ОТм					4,10	0,95	3,90	24,78	97
	4	М					245,42	0,95	233,15		
		ЗТ	чел.-ч	18,5	0,95	17,575					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,95	0,2945					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					471,51		447,94		
		ФОТ							165,24		4 095
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			152,02		3 767
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			80,97		2 007
		Всего по позиции							**680,93**		
45.1	**ФССЦ-15.1.02.04-0082**	**Прим. Горка (спуск) высотой 1600 мм m=84кг**	**шт**			**1**	**6 541,87**		**6 541,87**		
46	**ФЕРм37-01-001-02**	**Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т**	**шт**			**1**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 к расх.; ЗПМ=0,95; МАТ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)									
	1	ОТ					162,49	0,95	154,37	24,78	3 825
	2	ЭМ					23,88	0,95	22,69		
	3	в т.ч. ОТм					0,58	0,95	0,55	24,78	14
	4	М					245,27	0,95	233,01		
		ЗТ	чел.-ч	17,7	0,95	16,815					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,95	0,0475					
		Итого по расценке					431,64		410,07		
		ФОТ							154,92		3 839
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			142,53		3 532
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			75,91		1 881
		Всего по позиции							**628,51**		
46.1	**ФССЦ-15.1.02.21-0019**	**Песочница: "Квадратик", размеры 1850x1850 мм m=43кг**	**шт**			**1**	**2 493,81**		**2 493,81**		
47	**ФЕРм37-01-001-05**	**Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					293,76		293,76	24,78	7 279
	2	ЭМ					177,79		177,79		
	3	в т.ч. ОТм					19,30		19,30	24,78	478
	4	М					933,73		933,73		
		ЗТ	чел.-ч	32		32					
		ЗТм	чел.-ч	1,5		1,5					
		Итого по расценке					1 405,28		1 405,28		
		ФОТ							313,06		7 757
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			288,02		7 136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			153,40		3 801
		Всего по позиции							1 846,70		
47	ФССЦ-15.1.02.09-0015	Прим.Игровой комплекс: "Арка-1", размеры 7100x7500x3800 мм (дерево, пластик) m=1100кг	шт			1	50 276,21		50 276,21		
48	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 шт			0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					2 729,60		27,30	24,78	676
		2 ЭМ					2 371,97		23,72		
		3 в т.ч. ОТм					224,90		2,25	24,78	56
		4 М					1 707,47		17,07		
		ЗТ	чел.-ч	320		3,2					
		ЗТм	чел.-ч	14,53		0,1453					
		Итого по расценке					6 809,04		68,09		
		ФОТ							29,55		732
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			37,23		922
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			28,07		695
		Всего по позиции							133,39		
48.1	ФССЦ-15.2.01.07-0001	Щит информационный	шт			1	2 184,17		2 184,17		
50	ФЕРм37-01-001-01	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т	шт			1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 0,30-0,40 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					160,65	0,7	112,46	24,78	2 787
		2 ЭМ					22,56	0,7	15,79		
		3 в т.ч. ОТм					0,35	0,7	0,25	24,78	6
		4 М					245,23	0,7	171,66		
		ЗТ	чел.-ч	17,5	0,7	12,25					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,7	0,021					
		Итого по расценке					428,44		299,91		
		ФОТ							112,71		2 793
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			103,69		2 570
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			55,23		1 369
		Всего по позиции							458,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.1	ФССЦ-15.1.02.08-0024	Прим. Качели: "Стандарт(одиночные, цепная подвеска), размеры 1700x1200x1300 мм/ качели с резиновым сиденьем m=5кг	шт			1	1 963,17		1 963,17		
51	ФЕРм37-01-001-01	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т	шт			1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 0,30-0,40 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	1	ОТ					160,65	0,7	112,46	24,78	2 787
	2	ЭМ					22,56	0,7	15,79		
	3	в т.ч. ОТм					0,35	0,7	0,25	24,78	6
	4	М					245,23	0,7	171,66		
		ЗТ	чел.-ч	17,5	0,7	12,25					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,7	0,021					
		Итого по расценке					428,44		299,91		
		ФОТ							112,71		2 793
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			103,69		2 570
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			55,23		1 369
		Всего по позиции							458,83		
51.1	ФССЦ-15.1.02.08-0024	Прим. Качели: "Стандарт-2" (одиночные, цепная подвеска), размеры 1700x1200x1300 мм/качели со спинкой m=6кг	шт			1	1 963,17		1 963,17		
		Итого по разделу 1 Игровая площадка							287 761,25		
Раздел 2. Спортивная площадка											
52	ФЕР01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (складирование раст.грунта)	1000 м3			0,185					
		Объем=(0,2*925) / 1000									
	2	ЭМ					827,64		153,11		
	3	в т.ч. ОТм					118,80		21,98	24,78	545
		ЗТм	чел.-ч	8,8		1,628					
		Итого по расценке					827,64		153,11		
		ФОТ							21,98		545
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			20,22		501
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			10,11		251
		Всего по позиции							183,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ФЕР01-01-031-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01	1000 м3			0,185					
		Объем=(0,2*925) / 1000									
	2	ЭМ					695,97		128,75		
	3	в т.ч. ОТм					99,90		18,48	24,78	458
		ЗТм	чел.-ч	7,4		1,369					
		Итого по расценке					695,97		128,75		
		ФОТ							18,48		458
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			17,00		421
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			8,50		211
		Всего по позиции							**154,25**		
54	ФЕР01-01-031-01	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (под плиточное покрытие)**	1000 м3			0,004338					
		Объем=(0,06*72,3) / 1000									
	2	ЭМ					827,64		3,59		
	3	в т.ч. ОТм					118,80		0,52	24,78	13
		ЗТм	чел.-ч	8,8		0,0381744					
		Итого по расценке					827,64		3,59		
		ФОТ							0,52		13
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,48		12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,24		6
		Всего по позиции							**4,31**		
55	ФЕР01-01-031-01	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (под песчаное покрытие)**	1000 м3			0,12795					
		Объем=(0,15*853) / 1000									
	2	ЭМ					827,64		105,90		
	3	в т.ч. ОТм					118,80		15,20	24,78	377
		ЗТм	чел.-ч	8,8		1,12596					
		Итого по расценке					827,64		105,90		
		ФОТ							15,20		377
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			13,98		347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			6,99		173
		Всего по позиции							126,87		
56	ФЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	м3			4					
		1 ОТ					51,20		204,80	24,78	5 075
		ЗТ	чел.-ч	6,11		24,44					
		Итого по расценке					51,20		204,80		
		ФОТ							204,80		5 075
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			208,90		5 177
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			110,59		2 741
		Всего по позиции							524,29		
58	ФЕРр68-1-3	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	шт			1					
		1 ОТ					49,86		49,86	24,78	1 236
		2 ЭМ					23,66		23,66		
		3 в т.ч. ОТм					4,18		4,18	24,78	104
		ЗТ	чел.-ч	5,95		5,95					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		0,36					
		Итого по расценке					73,52		73,52		
		ФОТ							54,04		1 340
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			55,12		1 367
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			29,18		724
		Всего по позиции							157,82		
Устройство бордюра по периметру площадки											
59	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=128 / 100	100 м			1,28					
		1 ОТ					590,51		755,85	24,78	18 730
		2 ЭМ					73,02		93,47		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		11,14	24,78	276
		4 М					3 690,05		4 723,26		
		ЗТ	чел.-ч	69,8		89,344					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,832					
		Итого по расценке					4 353,58		5 572,58		
		ФОТ							766,99		19 006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			966,41		23 948
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			728,64		18 056
		Всего по позиции							7 267,63		
60	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-7,552	592,76		-4 476,52		
61	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,0768	519,80		-39,92		
62	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)Прил.27.3 п.3.8а Объем=7,552*0,86	м3			6,49472	592,76		3 849,81		
63	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Прил.27.3 п.3.8б Объем=0,33*0,0768	м3			0,025344	519,80		13,17		
64	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			128	22,36		2 862,08		
Устройство плиточного покрытия тип Б1											
67	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=72,3 / 1000	1000 м2			0,0723					
		1 ОТ					219,94		15,90	24,78	394
		2 ЭМ					557,59		40,31		
		3 в т.ч. ОТм					51,27		3,71	24,78	92
		4 М					0,78		0,06		
		ЗТ	чел.-ч	27,7		2,00271					
		ЗТм	чел.-ч	3,84		0,277632					
		Итого по расценке					778,31		56,27		
		ФОТ							19,61		486
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			24,71		612
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			18,63		462
		Всего по позиции							99,61		
68	ФССЦ-01.7.12.05-0054	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2 Объем=72,3*1,15	м2			83,145	6,51		541,27		
69	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(72,3*0,1) / 100	100 м3			0,0723					
		1 ОТ					173,23		12,52	24,78	310
		2 ЭМ					5 268,76		380,93		
		3 в т.ч. ОТм					267,67		19,35	24,78	479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					17,08		1,23		
		ЗТ	чел.-ч	21,6		1,56168					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		1,48938					
		Итого по расценке					5 459,07		394,68		
		ФОТ							31,87		789
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			40,16		994
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			30,28		750
		Всего по позиции							**465,12**		
70	ФССЦ-02.2.05.04-1757	**Щебень М 200, фракция 20-40 мм, группа 2**	м3			**9,1098**	**88,60**		**807,13**		
		Объем=72,3*0,1*1,26									
71	ФЕР27-04-001-01	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	100 м3			**0,0723**					
		Объем=(72,3*0,1) / 100									
		1 ОТ					115,49		8,35	24,78	207
		2 ЭМ					3 262,79		235,90		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		12,38	24,78	307
		4 М					12,20		0,88		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		1,04112					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		1,003524					
		Итого по расценке					3 390,48		245,13		
		ФОТ							20,73		514
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			26,12		648
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			19,69		488
		Всего по позиции							**290,94**		
72	ФССЦ-04.3.02.13-0004	**Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %**	м3			**7,953**	**295,80**		**2 352,50**		
		Объем=72,3*0,1*1,1									
73	ФЕР27-07-005-02	**Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.**	10 м2			**7,23**					
		Объем=72,3 / 10									
		1 ОТ					115,17		832,68	24,78	20 634
		2 ЭМ					13,19		95,36		
		3 в т.ч. ОТм					1,00		7,23	24,78	179
		4 М					3,49		25,23		
		ЗТ	чел.-ч	11,8		85,314					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,6507					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					131,85		953,27		
		ФОТ							839,91		20 813
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			949,10		23 519
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			646,73		16 026
		Всего по позиции							**2 549,10**		
74	**ФССЦ-05.2.02.21-0026**	**Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм**	**м2**			**73,746**	**88,91**		**6 556,76**		
75	**ФЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м**			**0,24**					
		Объем=24 / 100									
		1 ОТ					590,51		141,72	24,78	3 512
		2 ЭМ					73,02		17,52		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		2,09	24,78	52
		4 М					3 690,05		885,61		
		ЗТ	чел.-ч	69,8		16,752					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,156					
		Итого по расценке					4 353,58		1 044,85		
		ФОТ							143,81		3 564
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			181,20		4 491
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			136,62		3 386
		Всего по позиции							**1 362,67**		
76	**ФССЦ-04.1.02.05-0006**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**	**м3**			**-1,416**	**592,76**		**-839,35**		
77	**ФССЦ-04.3.01.09-0014**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М100**	**м3**			**-0,0144**	**519,80**		**-7,49**		
78	**ФССЦ-04.1.02.05-0006**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)Прил.27.3 п.3.8а**	**м3**			**1,21776**	**592,76**		**721,84**		
		Объем=1,416*0,86									
79	**ФССЦ-04.3.01.09-0014**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Прил.27.3 п.3.8б**	**м3**			**0,004752**	**519,80**		**2,47**		
		Объем=0,33*0,0144									
80	**ФССЦ-05.2.03.03-0031**	**Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3**	**шт**			**24**	**22,36**		**536,64**		
Устройство песчаного покрытия тип Пс											
83	**ФЕР27-04-001-01**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**			**2,559**					
		Объем=(853*0,3) / 100									
		1 ОТ					115,49		295,54	24,78	7 323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					3 262,79		8 349,48		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		438,15	24,78	10 857
		4 М					12,20		31,22		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		36,8496					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		35,51892					
		Итого по расценке					3 390,48		8 676,24		
		ФОТ							733,69		18 180
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			924,45		22 907
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			697,01		17 271
		Всего по позиции							10 297,70		
84	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита Объем=255,9*1,1	м3			281,49	59,99		16 886,59		
Засыпка лазух бортовых камней растительным грунтом со стороны газона											
85	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=13 / 100	100 м3			0,13					
		1 ОТ					663,75		86,29	24,78	2 138
		ЗТ	чел.-ч	88,5		11,505					
		Итого по расценке					663,75		86,29		
		ФОТ							86,29		2 138
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			76,80		1 903
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			34,52		855
		Всего по позиции							197,61		
Оборудование спортивной площадки											
86	ТЦ_15.1.02.10_22_22240754 8650_24.09.2021_01	Детский спортивный комплекс 006304 с установкой и доставкой Цена=136190/1,2	шт			1	113 491,67		14 606,44	7,77	113 492
87	ТЦ_15.1.02.10_22_22240754 8650_24.09.2021_01	Детский спортивный комплекс 006313 с установкой и доставкой Цена=129873/1,2	шт			1	108 227,50		13 928,96	7,77	108 228
88	ТЦ_15.1.02.10_22_22240754 8650_24.09.2021_01	Турник классический с установкой и доставкой Цена=33649/1,2	шт			1	28 040,83		3 608,88	7,77	28 041
89	ФЕРм37-01-001-03	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т	шт			1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 к расх.; ЗПМ=0,95; МАТ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)									
		1 ОТ					169,83	0,95	161,34	24,78	3 998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					56,26	0,95	53,45		
		3 в т.ч. ОТм					4,10	0,95	3,90	24,78	97
		4 М					245,42	0,95	233,15		
		ЗТ	чел.-ч	18,5	0,95	17,575					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,95	0,2945					
		Итого по расценке					471,51		447,94		
		ФОТ							165,24		4 095
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			152,02		3 767
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			80,97		2 007
		Всего по позиции							**680,93**		
89.1	**ФССЦ-15.1.01.01-0002**	**Стойка баскетбольная из стального профиля, с щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размер 1800x1000x3754 мм m=85кг**	**компл**			**1**	**3 617,53**		**3 617,53**		
90	**ФЕРм37-01-001-01**	**Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					160,65		160,65	24,78	3 981
		2 ЭМ					22,56		22,56		
		3 в т.ч. ОТм					0,35		0,35	24,78	9
		4 М					245,23		245,23		
		ЗТ	чел.-ч	17,5		17,5					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,03					
		Итого по расценке					428,44		428,44		
		ФОТ							161,00		3 990
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			148,12		3 671
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			78,89		1 955
		Всего по позиции							**655,45**		
90.1	**ФССЦ-15.1.01.02-1020**	**Стойка волейбольная m=30кг**	**шт**			**1**	**2 964,71**		**2 964,71**		
91	**ТЦ_15.1.02.10_22_22240754 8650_24.09.2021_01**	**Сетка волейбольная с установкой и доставкой** Цена=4577/1,2	**шт**			**1**	**3 814,17**		**490,86**	**7,77**	**3 814**
92	**ТЦ_15.1.02.10_22_22240754 8650_24.09.2021_01**	**Тренажёр 007503 с установкой и доставкой** Цена=72753/1,2	**шт**			**1**	**60 627,50**		**7 802,83**	**7,77**	**60 628**
93	**ФЕРм37-01-001-02**	**Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т**	**шт**			**1**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					162,49	1,11	180,36	24,78	4 469
		2 ЭМ					23,88	1,11	26,51		
		3 в т.ч. ОТм					0,58	1,11	0,64	24,78	16
		4 М					245,27	1,11	272,25		
		ЗТ	чел.-ч	17,7	1,11	19,647					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,11	0,0555					
		Итого по расценке					431,64		479,12		
		ФОТ							181,00		4 485
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			166,52		4 126
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			88,69		2 198
		Всего по позиции							**734,33**		
93.1	**ФССЦ-15.1.02.10-0101**	**Тренажер для пресса, размеры 2100х800х400 мм m=60кг**	**шт**			**1**	**2 842,93**		**2 842,93**		
94	**ТЦ_15.1.02.10_22_22240754 8650_24.09.2021_01**	**Тренажёр шаговый с установкой и доставкой**	**шт**			**1**	**66 246,67**		**8 526,00**	**7,77**	**66 247**
		Цена=79496/1,2									
95	**ТЦ_15.1.02.10_22_22240754 8650_24.09.2021_01**	**Тренажёр 007520 с установкой и доставкой**	**шт**			**1**	**56 180,83**		**7 230,50**	**7,77**	**56 181**
		Цена=67417/1,2									
96	**ФЕР27-09-008-01**	**Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках**	**100 шт**			**0,01**					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					2 729,60		27,30	24,78	676
		2 ЭМ					2 371,97		23,72		
		3 в т.ч. ОТм					224,90		2,25	24,78	56
		4 М					1 707,47		17,07		
		ЗТ	чел.-ч	320		3,2					
		ЗТм	чел.-ч	14,53		0,1453					
		Итого по расценке					6 809,04		68,09		
		ФОТ							29,55		732
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			37,23		922
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			28,07		695
		Всего по позиции							**133,39**		
96.1	**ФССЦ-15.2.01.07-0001**	**Щит информационный**	**шт**			**1**	**2 184,17**		**2 184,17**		
		Итого по разделу 2 Спортивная площадка							**123 456,25**		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							392 652,95		3 233 118
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							8 554,14		211 971
		Эксплуатация машин							20 053,99		192 518
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 185,02		29 368
		Материалы							364 044,82		2 828 629
		Строительные работы							402 018,67		3 534 613
		в том числе:									
		оплата труда							6 475,92		160 473
	3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							19 513,17	9,6	187 326
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 148,34		28 458
	3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09	материалы							360 447,05	7,77	2 800 674
		накладные расходы							9 095,68		225 393
		сметная прибыль							6 486,85		160 747
		Монтажные работы							9 198,83		158 542
		в том числе:									
		оплата труда							2 078,22		51 498
	3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							540,82	9,6	5 192
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,68		910
	3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09	материалы							3 597,77	7,77	27 955
		накладные расходы							1 945,71		48 215
		сметная прибыль							1 036,31		25 682
		Итого ФОТ (справочно)							9 739,16		241 339
		Итого накладные расходы (справочно)							11 041,39		273 608
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 523,16		186 429
		ВСЕГО по смете							**411 217,50**		**3 693 155,00**
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									504 481
					Итого с учетом понижения по результатам аукциона						**3 345 993,90**

Составил: _____ (Н.М. Ширяева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Е.Ю. Бокова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]